

| | | | |
|-----------|--|--------|-------|
| 7 | Sienas | | |
| 7.1. | Iekšsienu virsmu izlīdzināšana un defektu remonts (darba apjomu precizēt renovācijas darbu gaitā) | m2 | 8.00 |
| 7.2. | Šūnakmens iekšsienu tīrīšana un defektu novēršana (darbu apjomi precizēt renovācijas darbu gaitā) t. sk. Visi palīgmateriāli | m2 | 10.00 |
| 7.3. | Tēln. K.Zāles skulptūras-Mātes Latvija krūšu tēla (no ģipša) kopijas izgatavošana (skat. projektā) | gb | 1.00 |
| 7.4. | Metāla konstrukcijas izbūve akmens konsoles piestiprināšanai (tēln. K. Zāles skulptūras Mātes Latvija krūšu tēla (no ģipša) novietošanai | kompl. | 1.00 |
| 7.5. | Masīva akmens konsoles izgatavošana un uzstādīšana pie sienas skulptūras novietošanai (pulēts zviedru granīts Grey Bohus , izmēri 850x1100 ,200 mm biezumā | kompl. | 1.00 |
| 7.6. | Esošās durvju ailas aizmūrēšana starpsienā un apdare ar šūnakmens plāksnēm | m3 | 1.30 |
| 7.7. | Jaunas durvju ailas izbūve esošajā starpsienā un apdare ar akmens plāksnēm (1,6x2,0 m) | kompl. | 1.00 |
| 7.8. | Nišas kalšana sienā, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izvadīšanai ārpusē, t. sk. Visi palīgmateriāli | kompl. | 1.00 |
| 7.9. | Cauruma kalšana sienā lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveidošanai (orientējoši L=4,0m) | kompl. | 1.00 |
| 7.10. | Atmosfēras ūdeņu notekas caurules izbūve sienas iedziļinājumā (orientējoši L=4,0m) | kompl. | 1.00 |
| 7.11. | Elektroapgādes sadales skapīša uzstādīšana zem logā nišā. Apdare ar akmens plāksni | kompl. | 1.00 |
| 7 | Kopā | | |
| 8 | Griesti | | |
| 8.1. | Griestu un virsgaismas loga šahtas apdare pēc dzelzsbetona pārseguma atveidņošanas, gruntēšana, apmešana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana t. sk. visi palīgmateriāli | m2 | 25.00 |
| 8 | Kopā | | |
| 9. | Elektroapgādes instalācijas montāžas darbi | | |
| 9.1. | Ārējā el. pieslēguma kabeļa izbūve | t.m. | 50.00 |
| 9.2. | Iekšējā elektroinstalācijas montāža (el. sadales uzstādīšana =1 gab, NYM kabeļa iebūve PVC caurule sienas un griestos, apgaismes ķermeņu montāža griestu ligzdās -14 gab.) | k-ts | 1.00 |
| 9 | Kopā | | |
| 10 | Ārējā a apdare | | |
| 10.1. | Dekoratīvas emblēmas izveidošana un montāža virs ieejas portāla (vācu travertīns) | gab | 1.00 |
| 10.2. | Depozitārija šūnakmens ārsienu virsmas tīrīšana, šuvju un virsmas defektu labošana (darbu apjomi kopā ar akmens materiālu precizēt restaurācijas darbu gaitā) | k-ts | 1.00 |
| 10 | Kopā | | |
| | Kopā Ls: | | |
| | Transports no materiāliem: | % | |
| | Kopā tiešās izmaksas Ls: | | |
| | Pieskaitāmie izdevumi: | % | |
| | Peļņa: | % | |
| | Neparedzētie darbi | % | |
| | Sociālais nodoklis: | 24.09% | |
| | Kopā Ls: | | |
| | PVN | 21% | |
| | Pavisam kopā: | | |